

↓.T.  
Nr. 76 / 30.06, 2017

## CAIET DE SARCINI

### 1. CONSIDERATII GENERALE

**1.1. DENUMIREA CONTRACTULUI:** Reparatii si igenizari sala Ap10 in cadrul proiectului

Infrastructura de informare si comunicare pentru imbunatatirea proceselor decizionale si de guvernanta la nivelul universitatii.

**1.2. BENEFICIAR:** UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

**1.3. FINANTAREA:** Proiect "INFRASTRUCTURĂ DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR DECIZIONALE ȘI DE GUVERNANȚĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII" - Fond special pentru dezvoltare institutionala-CNFIS-FDI-2017-0037

**1.4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE** - pretul cel mai scazut

**1.5 DESCRIEREA LUCRARILOR :- COD CPV: 45442100-8**

Zugraveli , reparatii tavan , inlocuire lampi iluminat

Valoare estimata 9153 lei cu TVA, respectiv 7691.59 lei fara TVA.

**1.6 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :**

- Durata garantiei de buna executie 12 luni. Garantia de buna executie 5%, se va constitui conform prevederi art.40 din HGR 395/2016, sau va fi depusa in contul UPG nr. RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiesti.

- Obiectivul se va preda beneficiarului in perfecta stare de curatenie

- Decontarea lucrarilor se va face pe cantitati real executate.

-Plata lucrarilor in max .30 de zile de la de receptia obiectivului si primirea facturi, in cont de TREZORERIE.

-Penalitati : 0,01% din valoarea contractului /comenzii/facturii pentru fiecare zi de întârziere pana îndeplinirea efectivă a obligațiilor.atat pentru executant cat si pentru beneficiar

-Nu se acceptă actualizarea prețului

**1.7 CONDITII PARTICIPARE**

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declaratie privind neicadrarea in prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;

- Certificat de inregistrare sau Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic;
- O lista a lucrărilor realizate in cursul ultimilor 5 ani insotita de un contract/PVR/document constatator pentru lucrare similara
- Dovada implementării sistemului de de asigurare a calitatii standard ISO 9001 sau echivalent, in termen de valabilitate - copie
- Dovada implementarii sistemului de management de mediu ISO 14001,sau echivalent, in termen de valabilitate–copie.
- Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

- Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maximum 2 (doua) zile lucratoare de la primirea comunicarii de la autoritatea contractanta privind rezultatul selectiei, se impune obligativitatea publicarii în SEAP de catre ofertantul desemnat castigator, de informatii referitoare la oferta depusa. Nepublicarea în SEAP a informatiilor referitoare la oferta depusa, pâna la data limita indicata în comunicarea privind rezultatul selectiei, atrage respingerea ofertei. Daca exista limitari tehnice în SEAP privind numarul maxim de caractere, reperul din SEAP/catalogul electronic va contine codul CPV, un rezumat al denumirii obiectivului/contractului si pretul total ofertat, fara TVA. Ulterior, daca ofertantul selectat câştigător si în SEAP nu transmite prin intermediul SEAP acceptarea achizitiei directe sau refuza achizitia, oferta sa va fi respinsa.

Prezentul caiet de sarcini pentru executia lucrarilor prevede conditiile tehnice ale lucrarii si principalele obligatii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, pentru realizarea unor lucrari de buna calitate

## **2. EXECUTIA LUCRARILOR**

### **2.1 Denumire lucrare : : Reparatii si igenizari sala Ap10**

#### **2.1.1 Descrierea lucrarilor**

Se vor proteja suprafetele ( pardoseala si mobilier ) si se vor pregati pentru punerea in opera a noilor finisaje.Se vor inlocui (repara) glafurile deteriorate acolo unde este cazul ( Glaf usa acces )

Se va repara tavanul din gips carton construit pe structura metalica prin modificarea ( completarea structurii metalice ) si placarea cu bucati noi de gips carton .

Se va aplica glet pe intreaga suprafata reparata .

Se vor monta lampi de iluminat noi de tip LED.

Suprafata zugrăvita trebuie să aibă ton si culoare uniformă, sa nu aibă pete, scurgeri, stropi, cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici de 1 m.

Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport.

Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia pe palma.

### 2.1.2. Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	CANTITATE
1	RPCJ36A1	GLET LA PERETI SI TAVANE	MP	28
2	RPCR24A1	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT. INT. (ZUGRAVELI LAVABILE ).	MP	185
3	CF24A1	REPARATII CU RIGIPS LA TAVANE PE STRUCTURA METALICA	MP	28
4	RPCJ13B1	REPARATII TENC. INT. IN JURUL TOCURILOR INCLUSIV COLTARE AL ( GLAF USA ).	ML	6
5	EE12B1	MONTARE CORP DE ILUMINAT CU LED	BUC	8
6	IZB01B1	PROTEJARE CU FOLIE MOBILIER SI PARDOSELI	MP	105

Durata de executie este de 15 zile de la primirea ordinului de incepere, dar nu mai târziu de 10.08.2017

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamentele tehnice certificate din punct de vedere al securității muncii.

Executantul raspunde si se obligă să asigure angajaților săi si să respecte normele generale de aparare impotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respectiv instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

**SERVICIU TEHNIC**  
**Ing. Mihai Sorin**

