



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România

www.upg-ploiesti.ro

Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



Nr. 6715/19.07.2020

Aprobat,
Prof. univ. habil dr. ing. DINU FLORINEL

Dinu Florinel



Caiet de sarcini pentru achiziția de lucrări

Reabilitare/modernizare Sala consiliu corp A

COD CPV: 45453100-8

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1.DENUMIREA CONTRACTULUI: Reabilitare/modernizare Sala consiliu corp A

1.2.BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: 45453100-8 Lucrări de renovare

1.4.FINANTAREA: buget M.E.

1.5. VALOARE ESTIMATĂ : 37815,13 lei fără TVA,

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - prețul cel mai scăzut cu respectarea condițiilor minime din caietul de sarcini.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea comunicării de la autoritatea contractantă privind rezultatul selecției se impune obligativitatea publicării în SICAP de către ofertantul desemnat câștigător, de informații referitoare la oferta depusă. Nepublicarea în SICAP a informațiilor referitoare la oferta depusă, până la data limita indicată în comunicarea privind rezultatul selecției, atrage respingerea ofertei. Dacă există limitări tehnice în SICAP privind numărul maxim de caractere, reperul din SICAP/catalogul electronic va conține codul CPV, un rezumat al denumirii obiectivului/contractului și prețul total oferit, fără TVA. Ulterior, dacă ofertantul selectat câștigător și în SICAP nu transmite prin intermediul SICAP acceptarea achiziției directe sau refuză achiziția, oferta sa va fi respinsă.

1.7 CONDITII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;
- Declarație privind evitarea conflictului de interese (art.59 și 60 din Legea 98/2016)
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor. - în termen de valabilitate
- O listă a principalelor lucrări realizate în cursul ultimilor 5 ani, însoțită de certificări/ recomandări de bună execuție pentru lucrări/valori(prețuri) similare (min. 1 buc);
- Declarație privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă;
- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

1.8 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Termenul final de execuție menționat în caietul de sarcini este obligatoriu.
- Durata garanției de bună execuție 24 luni. Garanția de bună execuție 5 %. Se poate constitui prin toate modalitățile prevăzute de art. 40 din HG 395/2016. Garanția de bună execuție va fi reținută /restituită în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garanția de bună execuție RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiești.
- Decontarea lucrărilor se va face pe cantități real executate.
- Plata lucrărilor se va face în cont TREZORERIE în termen de max. 30 de zile de la recepția obiectivului și primirea facturii.

-Penalități: **0,01%** din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, atât pentru executant cât și pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

Obiectivul se va preda beneficiarului în perfectă stare de curățenie.

Prezentul caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor prevede condițiile tehnice ale lucrării și principalele obligații pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securității muncii, pentru realizarea unor lucrări de bună calitate.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Reabilitare/modernizare Sala consiliu corp A

2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1.1. Descrierea principalelor lucrări din punct de vedere al finisajelor cerute:

- Desfacere mocheta existenta, inclusiv plinta
- Turnare strat suport sapa autonivelanta
- Montare mocheta poliamida culoare rosu, PA100%, clasa traffic 32, grosime 7 mm, greu. 730 gr/mp (nuanta si modelul se vor alege de comun accord cu beneficiarul, asemanatoare celor montate in alte Sali, se recomanda vizita in teren)
- Gletuire/reparații locale pereți,
- Amorsa, zugrăveli lavabile culoare alb
- Inlocuire corpuri de iluminat fluorescente cu panouri LED SLIM 120X30 48 W,
- Demontare usa dubla de lemn
- Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor la usi
- Procurare si montare jaluzele verticale semi-opace, ceruite si tratate antistatic, calitate superioara, cu demontarea celor existente. (culoarea si modelul se vor allege de comun accord cu beneficiarul)
- Montare radiator suplimentar ,inclusiv robineti de reglaj tur-retur
- Montare teava cupru si fittinguri, racordare corp de incalzire.
- Procurare si instalare 2 aparate de aer conditionat inverter 18000 BTU, cu demontarea celor existente
- Inlocuire comutatoare , prize, canal cablu, conductor.
- Montare usa dubla lemn masiv, plina, cu toc si feronerie, grunduita si lacuita(nuanta si modelul se vor alege de comun accord cu beneficiarul, asemanatoare celor existente pe coridor, se recomanda vizita in teren)
- Capitonare usa interioara , plina, 1 C, cu capitonaj piele ecologica

Decontarea lucrărilor se va face pe cantități real executate, in functie de tipul de baie, de pozitionarea si de dimensiunile caditei de dus ce se va executa.

Se anexeaza Lista cu cantitatile de lucrari.

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.

2.2 Durata de execuție : 15 zile calendaristice.

3. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII ȘI DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

La toate lucrările și operațiunile pe șantier se vor respecta prevederile din:

- Norme în vigoare de protecția muncii aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății inclusiv modificările aprobate.
- Norme de protecția muncii în activitatea de construcții montaj
- Prevederile regulamentelor privind protecția împotriva incendiilor la realizarea construcțiilor și instalațiilor.
- Cadrul legislativ nu are caracter limitativ și se va respecta orice alt tip de act normativ sau lege privind măsuri de tehnică a securității muncii.

Executantul răspunde și se obligă să asigure angajaților săi și să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respectiv instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

4. ALTE CONDIȚII

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul poate vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa cum ar fi: posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de reparații, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități, etc., ce vor fi precizate în oferta sa și în contractul cu investitorul.

Executantul are obligația, fără plată suplimentară să curețe permanent locul sau de muncă, cât și să evacueze deșeurile, molozul și toate materialele de construcții nefolositoare .

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice de calitate superioară, certificate din punct de vedere al securității muncii.

Oferta financiară și propunerea tehnică vor avea în vedere și aceste aspecte.

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Propunerea tehnică va conține minim următoarele documente:

- Descrierea lucrărilor
- Norme de tehnică a securității muncii la efectuarea lucrărilor
- Graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor - durata de execuție,

5.2. Propunerea finaciara va conține:

- Formularul de ofertă, anexa la formularul de ofertă;
- Centralizatorul financiar pe categorii de lucrări;
- Liste de cantități de lucrari;
- Valoarea consumurilor de resurse materiale;
- valoarea consumurilor cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor privind utilajele;
- valoarea consumurilor privind transporturile

NOTĂ : Pentru evaluarea lucrărilor solicitate ofertanți pot vizita amplasamentul, înainte de data depunerii ofertelor, însoțiți de persoane competente din cadrul UPG, pentru identificarea cerințelor beneficiarului (se va întocmi un proces verbal de vizitare amplasament). Copia procesului verbal se va prezenta în propunerea tehnica.

Vizitarea amplasamentului se poate face pana la data de 23.07.2021 ora 12;00.

Oferta de preț va include toate costurile necesare execuției (materiale, montaj, transport , evacuare deșeuri, închideri deviz).

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime și obligatorii.

SERVICIU TEHNIC
Ing. Cioca Nicoleta



FORMULAR F2

OBIECTIV
UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: SALA DE CONSILIU

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	31260.51
	610LO1 LABORATOR OPTICA	31260.51
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	31260.51
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	6554.62
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	6554.62
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	37815.13
	Taxa pe valoarea adaugata	7184.87
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	45000.00

Proiectant

FORMULAR F4

OBIECTIV
UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI

PROIECTANT

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Obiect: SALA CONSILIU

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Lista: ECHIPAMENTE 208 APARAT AER CONTITIONAT 18000 BTU, INVERTER, CLASA A++, FILTRU SILVER ION, RACIRE TURBO, TIMER, AUTORESTART- INCLUSIV KIT INSTALARE	BUC.	2.000	3277.31	6554.62	
	TOTAL				6554.32	
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL				0.00	
3.	Dotari					
	TOTAL				0.00	
4.	Active necorporale					
	TOTAL				0.00	
	TOTAL				6554.62	

Proiectant

Formularul F3

Obiectivul: 0610 45000000 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI
 Obiectul: 0001 45000000 CORPUL A
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610A01 SALA DE CONSILIU

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
= D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                   A R T I C O L      PU UTI   VAL UTI   =
=                   PU TRA    VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.   T O T A L =
=====
```

001 RPCK41C# MP. 65.000
 DESFACERE PARDOSELI CALDE - COVOR PVC CU
 SAU FARA SUPORT TEXTIL,MOCHETA

002 CG01E# MP. 65.000
 Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm
 grosime (sapa autonivelanta)

003 RPCK12D# MP. 65.000
 Mont mocheta POLIROM,STRONG,PREMIER,etc,
 incl pervaz/plinta,lat<10 cm,lip
 prenadez,S>16mp

003 5451000 MP. 70.000
 MOCHETA POLIAMIDA PA100% CLASA TRAFIC
 32, GROSIME 7 MM, GREUT. 730 GR./MP,
 CULOARE ROSU

003 5451001 BUC. 1.000
 AMORSA UNIVERSALA R766 BIDON

003 5451002 BUC. 2.000
 ADEZIV ACRILIC 14 KG/BID

004 RPCK19A1 [5] M 40.000
 PERVAZURI PROFILATE DIN PVC LA PERETI *
 PLINTA PT MOCHETA

004 5451003 M 40.000
 PLINTA PT. MOCHETA

005 RPCJ36A1 MP. 30.000
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
 PERETI SI STILPI.

=====

006	RPCR25A1	MP.	207.000
-----	----------	-----	---------

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

006	5800859	KG	62.100
-----	---------	----	--------

VOPSEA LAVABILA ACRILICA

006	6114388	L	15.000
-----	---------	---	--------

AMORSA VOPSEA LAVABILA

007	IB02P01	[25] BUC.	1.000
-----	---------	-----------	-------

MONTARE RADIATOR TIP PANOU OTEL

007	3270141	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

RADIATOR OTEL 22*600*1600

008	ID04A#	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE
PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA
CU DIAMETRUL DE 1/2"-1"

008	3100054	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

ROBINET DE REGLAJ MONTAT PE RETUR
CALORIFER D=1/2"

008	3272063	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

ROBINET COLT CALORIFER TUR 1/2" 813

009	IC32B1#	M	2.000
-----	---------	---	-------

IC32B1# TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN
SUDURA LA COLOANE IN INSTALATIILE DE
INCALZIRE CENTRALA CU DIAM EXT DE 18 MM

009	3270081	M	2.060
-----	---------	---	-------

TEAVA CUPRU 18X1 MM

010	IC34B#	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
18 MM

=====

016	EB02A1	M	24.000
-----	--------	---	--------

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

016	4826892	M	24.720
-----	---------	---	--------

CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

017	RPIB19A1	[1] BUC.	2.000
-----	----------	-----------	-------

DEMONTARE AER CONDITIONAT

018	VC10A1	[14] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

MONT APARAT AER CONDITIONAT 18000 BTU

019	RPCO19C#	[2] MP.	21.120
-----	----------	----------	--------

MONTARE STORURI (JALUZELE VERTICALE),
INCLUSIV ACCESORIILE

019	5551006	MP.	21.120
-----	---------	-----	--------

JALUZELE VERTICALE , ANTISTATICE,
CERUITE

020	RPCO56A#	MP.	3.520
-----	----------	-----	-------

DEMONTAREA TAMPLARIE LEMN (USI, FERESTRE,
OBLOANE, MASTI, ETC)

021	RPCXO03B	[1] MP.	3.520
-----	----------	----------	-------

USI DE LEMN STEJAR UNUL SAU DOUA CANATE
INTER. SAU EXTER. INCL. FERONERIE GRUNDUIT.

021	5451005	MP.	3.520
-----	---------	-----	-------

USA LEMN MASIV, 2 CANATE, CU TOC, PLINA,
INCLUSIV FERONERIE, GRUNDUITA SI LACUITA

022	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

capitonaj piele ecologica usa interioara 1,0x2,1 m

023	RPCJ13C1	M	6.000
-----	----------	---	-------

REP. TENC. INT. IN JURUL TOC. SI PERV. CU
MORT. VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

=====

024	TRI1AA01F1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

025	TRI1AA08F1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

026	TRA02A10	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

027	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)