




MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



Aprobat,
Prof. univ. habil dr. ing. **DINU FLORINEL**



Caiet de sarcini pentru achiziția de lucrări

Lucrări de reparații -igienizări cămine

COD CPV: 45442100-8

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1.DENUMIREA CONTRACTULUI: Lucrări de reparații - igienizări cămine

1.2.BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: 45442100-8 Lucrări de vopsire

1.4.FINANTAREA: surse proprii

1.5. VALOARE ESTIMATĂ : 106494,96 lei fără TVA,

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - prețul cel mai scăzut cu respectarea condițiilor minime din caietul de sarcini.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea comunicării de la autoritatea contractantă privind rezultatul selecției se impune obligativitatea publicării în SICAP de către ofertantul desemnat câștigător, de informații referitoare la oferta depusă. Nepublicarea în SICAP a informațiilor referitoare la oferta depusă, până la data limita indicată în comunicarea privind rezultatul selecției, atrage respingerea ofertei. Dacă există limitări tehnice în SICAP privind numărul maxim de caractere, reperul din SICAP/catalogul electronic va conține codul CPV, un rezumat al denumirii obiectivului/contractului și prețul total oferit, fără TVA. Ulterior, dacă ofertantul selectat câștigător și în SICAP nu transmite prin intermediul SICAP acceptarea achiziției directe sau refuză achiziția, oferta sa va fi respinsă.

1.7 CONDIȚII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;
- Declarație privind evitarea conflictului de interese (art.59 și 60 din Legea 98/2016)
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor. - în termen de valabilitate
- O listă principalelor lucrări realizate în cursul ultimilor 5 ani, însoțită de certificări/ recomandări de bună execuție pentru lucrări similare (min. 1 buc);
- Declarație privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă;
- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

1.8 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Termenul final de execuție menționat în caietul de sarcini este obligatoriu.
- Durata garanției de bună execuție 12 luni. Garanția de bună execuție 5 % . Se poate constitui prin toate modalitățile prevăzute de art. 40 din HG 395/2016. Garanția de bună execuție va fi reținută/restituită în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garanția de bună execuție RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiesti.
- Decontarea lucrărilor se va face pe cantități real executate.
- Plata lucrărilor în max .45 de zile de la recepția obiectivului și primirea facturii, în cont de TREZORERIE.

-Penalitati: **0,01%** din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere pana îndeplinirea efectivă a obligațiilor, atat pentru executant cat si pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

Obiectivele se vor preda beneficiarului in perfecta stare de curatenie

Prezentul caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor prevede condițiile tehnice ale lucrării și principalele obligații pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securității muncii, pentru realizarea unor lucrari de bună calitate.

2. NECESITATE ȘI OPORTUNITATE

Conform referatelor întocmite de administratorii caminelor situatia existenta a finisajelor din caminele studentesti 1,2,3,4,5,6,7 necesita reparatii, igienizari . Lucrarile se executa in vederea asigurarii de conditii optime pentru cazarea studentilor la inceputul anului universitar 2021 - 2022.

Ca urmare a celor mai sus mentionate se vor executa lucrari de reparatie a finisajelor si zugraveli la pereti si tavane din camere, holuri, casele de scari.

3. EXECUTIA LUCRARILOR

Se vor curata suprafetele si se vor pregati pentru punerea in opera a noilor finisaje. Se va executa reparatia finisajelor la pereti si tavane.

In camerele unde exista mobilier suspendat, acesta va fi protejat cu folie si se va zugravi suprafata libera.

Suprafata zugrăvita trebuie să aibă ton și culoare uniformă, să nu aibă pete, scurgeri, stropi, cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici de 1 m.

Zugravelile și vopsitoriile trebuie să fie uniforme, fără a lăsa să se vada prin ele stratul suport. Zugravelile și vopsitoriile trebuie să fie aderente, iar la frecarea ușoară cu palma nu trebuie să se ia pe palma.

Executantul are obligatia, fara plata suplimentara sa curete permanent locul sau de munca, cat si sa evacueze deseurile, molozul si toate materialele de constructii nefolositoare .

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securității muncii.

4. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

4.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

Conform listelor de cantitati de lucrari

CAMIN NR. 1

Valoare estimata 8921,01 lei fara TVA

- Reparatii glet de ipsos = 31,50 mp
- Zugraveli lavabile interioare culoare alb = 460 mp

Perioada de executie - luna august 2021

CAMIN NR. 2

Valoare estimata 16050,42 lei fara TVA

- Reparatii glet de ipsos = 80,00 mp
- Zugraveli lavabile interioare culoare alb = 800 mp

CAMIN NR. 3

Valoare estimata 16050,42 lei fara TVA

- Reparatii glet de ipsos = 80,00 mp
- Zugraveli lavabile interioare culoare alb = 800 mp

CAMIN NR. 4

Valoare estimata 16582,35 lei fara TVA

- Reparatii glet de ipsos = 84,50 mp
- Zugraveli lavabile interioare culoare alb = 825 mp

CAMIN NR. 5

Valoare estimata 16050.42 lei fara TVA

- Reparatii glet de ipsos = 80,00 mp
- Zugraveli lavabile interioare culoare alb = 800 mp

CAMIN NR. 6

Valoare estimata 16218,49 lei fara TVA

- Reparatii glet de ipsos = 72,50 mp
- Zugraveli lavabile interioare culoare alb = 818 mp

CAMIN NR. 7

Valoare estimata 16621,85 lei fara TVA

- Reparatii glet de ipsos = 80,00 mp
- Zugraveli lavabile interioare culoare alb = 832 mp

Este obligatoriu ca oferta financiara sa se incadreze si in valoarea estimata pe fiecare camin .

FORMULAR F1

OBIECTIV

UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI IGIENIZARI CAMINE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	CAMIN NR. 1		
4.1.002	CAMIN NR. 2		
4.1.003	CAMIN NR. 3		
4.1.004	CAMIN NR. 4		
4.1.005	CAMIN NR. 5		
4.1.006	CAMIN NR. 6		
4.1.007	CAMIN NR. 7		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

CAMIN 1

Formularul F3

Obiectivul: 0610 45000000 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI
 Obiectul: 0009 45000000 IGIENIZARI CAMINE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610900 CAMIN NR. 1

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM           PU MAT   VAL MAT   =
=  D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN   =
=                                A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA   GR.TOT.   T O T A L   =
=====
    
```

001 RPCJ36A1 MP. 31.500
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
 PERETI SI STILPI.

002 RPCR24A1 [21] MP. 460.000
 VOPSITORIE CU AMORSA PT.INTERIOR PE GLET
 EXISTENT

003 RPCR25A1 MP. 460.000
 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
 EXISTENT

003 3270570 L 76.667
 VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

004 TRI1AA01F1 TONA 0.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

005 TRI1AA08F1 TONA 0.500
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

006 TRA02A20 TONA 0.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

007 TRB05B24 TONA 0.500
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 40M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

CAMIN 2

Obiectivul: 0610 45000000 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE

PLOIESTI

Obiectul: 0009 45000000 IGIENIZARI CAMINE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 610901 CAMIN NR. 2

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 RPCJ36A1 MP. 80.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

002 RPCR24A1 [21] MP. 800.000
VOPSITORIE CU AMORSA PT.INTERIOR PE GLET
EXISTENT

003 RPCR25A1 MP. 800.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

003 3270570 L 133.333
VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

004 TRI1AA01F1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

005 TRI1AA08F1 TONA 1.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

006 TRA02A20 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

007 TRB05B24 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 40M

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CAMIN 3

Formularul F3

Obiectivul: 0610 45000000 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI
 Obiectul: 0009 45000000 IGIENIZARI CAMINE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610602 CAMIN NR. 3

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM           PU MAT   VAL MAT   =
=  D E N U M I R E                A R T I C O L   PU MAN   VAL MAN   =
=                                     PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L   =
=====
    
```

001 RPCJ36A1 MP. 80.000
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
 PERETI SI STILPI.

002 RPCR24A1 [21] MP. 800.000
 VOPSITORIE CU AMORSA PT.INTERIOR PE GLET
 EXISTENT

003 RPCR25A1 MP. 800.000
 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
 EXISTENT

003 3270570 L 133.333
 VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

004 TRI1AA01F1 TONA 1.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

005 TRI1AA08F1 TONA 1.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

006 TRA02A20 TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

007 TRB05B24 TONA 1.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 40M

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CAMIN 4

Obiectivul: 0610 45000000 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
PLOIESTI
Obiectul: 0009 45000000 IGIENIZARI CAMINE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 610902 CAMIN NR. 4

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 RPCJ36A1 MP. 84.500
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

002 RPCR24A1 [21] MP. 825.000
VOPSITORIE CU AMORSA PT.INTERIOR PE GLET
EXISTENT

003 RPCR25A1 MP. 825.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

003 3270570 L 137.500
VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

004 TRI1AA01F1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

005 TRI1AA08F1 TONA 1.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

006 TRA02A20 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

007 TRB05B24 TONA 1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 40M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CAMIN 5

Formularul F3

Obiectivul: 0610 45000000 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI
 Obiectul: 0009 45000000 IGIENIZARI CAMINE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610903 CAMIN NR. 5

Categoria de lucrari: 0120

=====						
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	RPCJ36A1	MP.	80.000			
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.					
002	RPCR24A1	[21] MP.	800.000			
	VOPSITORIE CU AMORSA PT.INTERIOR PE GLET EXISTENT					
003	RPCR25A1	MP.	800.000			
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT					
003	3270570	L	133.333			
	VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA					
004	TRI1AA01F1	TONA	1.000			
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE					
005	TRI1AA08F1	TONA	1.000			
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.					
006	TRA02A20	TONA	1.000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					
007	TRB05B24	TONA	1.000			
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M					
TOTAL GENERAL DEVIZ:						
TVA						
TOTAL cu TVA						

CAMIN 6

Formularul F3

Obiectivul: 0610 45000000 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI
 Obiectul: 0009 45000000 IGIENIZARI CAMINE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610905 CAMIN NR. 6

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
    
```

001 RPCJ36A1 MP. 72.500
 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
 GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
 PERETI SI STILPI.

002 RPCR24A1 [21] MP. 818.000
 VOPSITORIE CU AMORSA PT.INTERIOR PE GLET
 EXISTENT

003 RPCR25A1 MP. 818.000
 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
 POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
 EXISTENT

003 3270570 L 136.333
 VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

004 TRI1AA01F1 TONA 1.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

005 TRI1AA08F1 TONA 1.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

006 TRA02A20 TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

007 TRB05B24 TONA 1.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 40M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.

4.2 Durata de executie : 60 zile calendaristice.

5. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII ȘI DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

La toate lucrările și operațiunile pe șantier se vor respecta prevederile din:

- Norme in vigoare de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanătății inclusiv modificarile aprobate.
- Norme de protecția muncii în activitatea de construcții montaj
- Prevederile regulamentelor privind protecția împotriva incendiilor la realizarea construcțiilor și instalațiilor.
- Cadrul legislativ nu are caracter limitativ și se va respecta orice alt tip de act normativ sau lege privind măsuri de tehnică a securității muncii.

Executantul raspunde si se obligă să asigure angajaților săi si să respecte normele generale de aparare împotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respectiv instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

6. ALTE CONDIȚII

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul poate vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa cum ar fi: posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de reparații, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități, etc., ce vor fi precizate în oferta sa și în contractul cu investitorul.

Executantul are obligația, fără plată suplimentară să curețe permanent locul sau de muncă, cât și să evacueze deșeurile, molozul și toate materialele de construcții nefolositoare .

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice de calitate superioara, certificate din punct de vedere al securității muncii.

Oferta financiară și propunerea tehnică vor avea in vedere si aceste aspecte.

7. PREZENTAREA OFERTEI

7.1. Propunerea tehnica va conține minim urmatoarele documente:

- Norme de tehnica a securității muncii la efectuarea lucrărilor
- Graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor - durata de executie,

7.2. Propunera finaciara va conține:

- Formularul de ofertă, anexa la formularul de ofertă;
- Centralizatorul financiar pe categorii de lucrări;

- Liste de cantități de lucrari;
- Valoarea consumurilor de resurse materiale;
- valoarea consumurilor cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor privind utilajele;
- valoarea consumurilor privind transporturile

NOTĂ :

Oferta de preț va include toate costurile necesare execuției (materiale, montaj, transport , evacuare deșeuri, închideri deviz).

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime și obligatorii.

SERVICIU TEHNIC
Ing. Cioca Nicoleta

