



MINISTERUL EDUCAȚIEI UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



Aprobat,
Prof. univ. habil dr. ing. DINU FLORINEL



Caiet de sarcini pentru achiziția de lucrări

Reabilitare fatade corp A-H-I-F (fatade la DN 1)

COD CPV: 45443000-4

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1.DENUMIREA CONTRACTULUI: Reabilitare fatade corp A-H-I-F (fatade la DN 1)

1.2.BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: 45443000-4 Lucrări de fatade

1.4.FINANTAREA: buget M.E.C.

1.5. VALOARE ESTIMATĂ : 67226,89 lei fără TVA,

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - prețul cel mai scăzut cu respectarea condițiilor minime din caietul de sarcini.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea comunicării de la autoritatea contractantă privind rezultatul selecției se impune obligativitatea publicării în SICAP de către ofertantul desemnat câștigător, de informații referitoare la oferta depusă. Nepublicarea în SICAP a informațiilor referitoare la oferta depusă, până la data limita indicată în comunicarea privind rezultatul selecției, atrage respingerea ofertei. Dacă există limitări tehnice în SICAP privind numărul maxim de caractere, reperul din SICAP/catalogul electronic va conține codul CPV, un rezumat al denumirii obiectivului/contractului și prețul total oferit, fără TVA. Ulterior, dacă ofertantul selectat câștigător și în SICAP nu transmite prin intermediul SICAP acceptarea achiziției directe sau refuză achiziția, oferta sa va fi respinsă.

1.7 CONDITII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;
- Declarație privind evitarea conflictului de interese (art.59 și 60 din Legea 98/2016)
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor. - în termen de valabilitate
- O listă principalelor lucrări realizate în cursul ultimilor 5 ani, însoțită de certificări/ recomandări de bună execuție pentru lucrări similare (min. 1 buc);
- Declarație privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă;
- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

1.8 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Termenul final de execuție menționat în caietul de sarcini este obligatoriu.
- Durata garanției de bună execuție 24 luni. Garanția de bună execuție 5 %. Se poate constitui prin toate modalitățile prevăzute de art. 40 din HG 395/2016. Garanția de bună execuție va fi reținută /restituită în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garanția de bună execuție RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiești.
- Decontarea lucrărilor se va face pe cantități real executate.
- Plata lucrărilor se va face în cont TREZORERIE în termen de max. 30 de zile de la recepția obiectivului și primirea facturii.

-Penalități: **0,01%** din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, atât pentru executant cât și pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

Obiectivul se va preda beneficiarului în perfectă stare de curățenie.

Prezentul caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor prevede condițiile tehnice ale lucrării și principalele obligații pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securității muncii, pentru realizarea unor lucrari de bună calitate.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Reabilitare fatade corp A-H-I-F (fatade la DN 1)

2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1.1. Reabilitare fatade corp A-H-I-F (fatade la DN 1)

Valoare estimată : **67226.89 lei** fără TVA

Corp A :D+ P+2E

Corp H : S+P+1E

Corp I : S+P+4E

CorpF : P, P+1E

Aula : P, partial P+1E

2.1.1.1 Descrierea principalelor lucrări din punct de vedere al finisajelor cerute:

- curatare/spalare/desprafuire tencuieli la fatade
- reparatii locale tencuieli exterioare in zonele degradate (existent tencuieli in praf de piatra driscuite si stropite/frecate)
- amorsare, zugraveli lavabile la fatade corpurile A,H,F,I si Aula , inclusiv amorsare, pe tencuieli existente (culoarea vopselei lavabile va fi cea existenta corp B-E- fatada reabilitata),
- curatare/desprafuire zone cu placari ceramice
- inlocuiri placari ceramice in zonele lipsa (existent placare ceramica tip caramida ROMAN neglazurata cu rosturi de 20 mm)
- vopsitorie cu lac nuanta cires, suprafete cu placari ceramice

Se anexeaza Lista cu cantitatile de lucrari.

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.

2.2 Durata de executie : 30 zile calendaristice.

3. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII ȘI DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

La toate lucrările și operațiunile pe șantier se vor respecta prevederile din:

- Norme în vigoare de protecția muncii aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății inclusiv modificările aprobate.
- Norme de protecția muncii în activitatea de construcții montaj
- Prevederile regulamentelor privind protecția împotriva incendiilor la realizarea construcțiilor și instalațiilor.
- Cadrul legislativ nu are caracter limitativ și se va respecta orice alt tip de act normativ sau lege privind măsuri de tehnică a securității muncii.

Executantul răspunde și se obligă să asigure angajaților săi și să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respectiv instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

4. ALTE CONDIȚII

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul poate vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa cum ar fi: posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de reparații, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități, etc., ce vor fi precizate în oferta sa și în contractul cu investitorul.

Executantul are obligația, fără plată suplimentară să curețe permanent locul sau de muncă, cât și să evacueze deșeurile, molozul și toate materialele de construcții nefolositoare .

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice de calitate superioară, certificate din punct de vedere al securității muncii.

Oferta financiară și propunerea tehnică vor avea în vedere și aceste aspecte.

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Propunerea tehnică va conține minim următoarele documente:

- Descrierea lucrărilor
- Norme de tehnică a securității muncii la efectuarea lucrărilor
- Graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor - durata de execuție,

5.2. Propunerea financiară va conține:

- Formularul de ofertă, anexa la formularul de ofertă
- Centralizatoare financiare pe categorii de lucrări,
- Liste de cantități
- Valoarea consumurilor de resurse materiale;
- valoarea consumurilor cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor privind utilajele;
- valoarea consumurilor privind transporturile

NOTĂ : Pentru evaluarea lucrărilor solicitate ofertanții pot vizita amplasamentul, înainte de data depunerii ofertelor, însoțiti de persoane competente din cadrul UPG, pentru identificarea cerințelor beneficiarului (se va întocmi un proces verbal de vizitare amplasament).

Copia procesului verbal se va prezenta în propunerea tehnica.

Vizitarea amplasamentului se va face înainte de data depunerii ofertelor.

Oferta de preț va include toate costurile necesare execuției (materiale, montaj, transport , evacuare deșeuri, închideri deviz).

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime și obligatorii.

SERVICIU TEHNIC

Ing. Cioca Nicoleta



FORMULAR F1

OBIECTIV
REABILITARE FATADE LA DN 1
UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	FATADA CORP A		
4.1.002	FATADA CORP H		
4.1.003	FATADA CORP I		
4.1.004	FATADA CORP FA		
4.1.005	FATADA AULA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

OFERTANT,

Persoana juridica achizitoare
UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0619 45000000 REABILITARE FATADE LA DN 1
Obiectul: 0001 45000000 FATADA CORP A

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 619001 REABILITATE FATADA LA DN 1

Categoria de lucrari: 0120

=====					
Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
=====					
001	CB47A1	MP.	456.000		
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M				
002	MDTC5506010	BUC.	0.650		
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T				
003	RPCJ75A1	[34]MP.	330.000		
	SPALAREA/CURATAREA TENCUIELILOR LA FATADE				
004	RPCR54A1	MP.	330.000		
	VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN INCLUSIV AMORSARE				
005	RPCJ50B1	MP.	7.000		
	REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET. DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *				
006	IZA04A1	[8]MP.	243.000		
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SI CARAMIDA PRIN CURATIRE / DESPRAFUIRE				
007	RPCR32A1	[11]MP.	243.000		
	VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE PLACAJE PIATRA/CARAMIDA				
008	RPCM09A1	[1]MP.	5.000		
	PLACAJE CU CARAMIDA APARENTA ARGILA ARSA PT.PLACAJ EXTERIOR				
009	RPCU09E#	TONA	0.320		
	TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (PRIMII 5 M)				

=====

010	RPCU09E-11#	TONA	0.320
-----	-------------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (URMATORII
5 M)

011	TRA02A20	TONA	0.320
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

012	TRI1AA01F1	TONA	0.320
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

013	TRI1AA08F1	TONA	0.320
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====
 Persoana juridica achizitoare
 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0619 45000000 REABILITARE FATADE LA DN 1
 Obiectul: 0002 45000000 FATADA CORP H
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 619002 REABILITATE FATADA LA DN 1

Categoria de lucrari: 0120

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub-capitolele de lucrari)	UM	CANTITATEA	TOTAL	
				PU (RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP.	200.000		
002	MDTC5506010 TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	BUC.	0.285		
003	RPCJ75A1 SPALAREA/CURATAREA TENCUIELILOR LA FATADE	[34]MP.	185.000		
004	RPCR54A1 VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN INCLUSIV AMORSARE	MP.	185.000		
005	RPCJ50B1 REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET. DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *	MP.	10.000		
006	IZA04A1 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SI CARAMIDA PRIN CURATIRE / DESPRAFUIRE	[8]MP.	78.000		
007	RPCR32A1 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE PLACAJE PIATRA/CARAMIDA	[11]MP.	78.000		
008	RPCM09A1 PLACAJE CU CARAMIDA APARENTA ARGILA ARSA PT.PLACAJ EXTERIOR	[1]MP.	18.000		

=====

009	RPCU09E#	TONA	0.150
-----	----------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (PRIMII 5
M)

010	RPCU09E-11#	TONA	0.150
-----	-------------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (URMATORII
5 M)

011	TRA02A20	TONA	0.150
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

012	TRI1AA01F1	TONA	0.150
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

013	TRI1AA08F1	TONA	0.150
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE	
PLOIESTI	

Obiectivul: 0619 45000000 REABILITARE FATADE LA DN 1
 Obiectul: 0003 45000000 FATADA CORP I
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 619003 REABILITATE FATADA LA DN 1

Categoria de lucrari: 0120

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU		TOTAL
				(RON /	UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5	
001	CB47A1	MP.	450.000			
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
002	MDTC5506010	BUC.	0.800			
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T					
003	RPCJ75A1	[34]MP.	417.000			
	SPALAREA/CURATAREA TENCUIELILOR LA FATADE					
004	RPCR54A1	MP.	417.000			
	VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN INCLUSIV AMORSARE					
005	RPCJ50B1	MP.	5.000			
	REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET. DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *					
006	IZA04A1	[8]MP.	55.000			
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SI CARAMIDA PRIN CURATIRE / DESPRAFUIRE					
007	RPCR32A1	[11]MP.	55.000			
	VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE PLACAJE PIATRA/CARAMIDA					
008	RPCM09A1	[1]MP.	5.000			
	PLACAJE CU CARAMIDA APARENTA ARGILA ARSA PT.PLACAJ EXTERIOR					

=====

009	RPCU09E#	TONA	0.290
-----	----------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (PRIMII 5
M)

010	RPCU09E-11#	TONA	0.290
-----	-------------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (URMATORII
5 M)

011	TRA02A20	TONA	0.290
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

012	TRI1AA01F1	TONA	0.290
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

013	TRI1AA08F1	TONA	0.290
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====
 Persoana juridica achizitoare
 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0619 45000000 REABILITARE FATADE LA DN 1
 Obiectul: 0004 45000000 FATADA CORP FA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 619004 REABILITATE FATADA LA DN 1

Categoria de lucrari: 0120

=====					
Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub-capitolele de lucrari)				(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)

0	1	2	3	4	5
=====					
001	CB47A1	MP.	442.000		
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
002	MDTC5506010	BUC.	0.600		
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T					
003	RPCJ75A1	[34]MP.	295.000		
SPALAREA/CURATAREA TENCUIELILOR LA FATADE					
004	RPCR54A1	MP.	295.000		
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN INCLUSIV AMORSARE					
005	RPCJ50B1	MP.	8.000		
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET. DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *					
006	IZA04A1	[8]MP.	258.000		
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SI CARAMIDA PRIN CURATIRE / DESPRAFUIRE					
007	RPCR32A1	[11]MP.	258.000		
VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE PLACAJE PIATRA/CARAMIDA					
008	RPCM09A1	[1]MP.	6.000		
PLACAJE CU CARAMIDA APARENTA ARGILA ARSA PT.PLACAJ EXTERIOR					

=====

009	RPCU09E#	TONA	0.300
-----	----------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (PRIMII 5
M)

010	RPCU09E-11#	TONA	0.300
-----	-------------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (URMATORII
5 M)

011	TRA02A20	TONA	0.300
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

012	TRI1AA01F1	TONA	0.300
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

013	TRI1AA08F1	TONA	0.300
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====
 Persoana juridica achizitoare
 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE
 PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0619 45000000 REABILITARE FATADE LA DN 1

Obiectul: 0005 45000000 FATADA AULA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 619005 REABILITATE FATADA LA DN 1

Categoria de lucrari: 0120

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
 crt. (col.3xcol4)
 (denumirea si sub- (RON / (RON)
 capitolele de lu- UM)
 crari)

 0 1 2 3 4 5

001 CB47A1 MP. 51.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H<30,0M

002 MDTC5506010 BUC. 0.150

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA
 METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
 G=11-13,5T

003 RPCJ75A1 [34]MP. 39.000

SPALAREA/CURATAREA TENCUIELILOR LA
 FATADE

004 RPCR54A1 MP. 39.000

VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
 VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
 PE TENC EXIST 3STR MAN
 INCLUSIV AMORSARE

005 RPCJ50B1 MP. 2.000

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.
 DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70
 CM LATIME *

006 IZA04A1 [8]MP. 25.000

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SI CARAMIDA
 PRIN CURATIRE / DESPRAFUIRE

007 RPCR32A1 [11]MP. 25.000

VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE
 PLACAJE PIATRA/CARAMIDA

008 RPCM09A1 [1]MP. 1.500

PLACAJE CU CARAMIDA APARENTA ARGILA ARSA
 PT.PLACAJ EXTERIOR

=====

009	RPCU09E#	TONA	0.030
-----	----------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (PRIMII 5
M)

010	RPCU09E-11#	TONA	0.030
-----	-------------	------	-------

TRANSPORT CU SCRIPETE, INCL MONT, DEMONT
SCHELET, INCARCARE, DESCARCARE (URMATORII
5 M)

011	TRA02A20	TONA	0.030
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

012	TRI1AA01F1	TONA	0.030
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

013	TRI1AA08F1	TONA	0.030
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)