



MINISTERUL EDUCAȚIEI UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România
www.upg-ploiesti.ro
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



Aprobat,
Prof. univ. habil dr. ing. DINU FLORINEL



Caiet de sarcini pentru achiziția de lucrări

MODERNIZARE PARCARE CORP D

COD CPV: 45223300-9

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1.DENUMIREA CONTRACTULUI: MODERNIZARE PARCARE CORP D

1.2.BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: 45223300-9 Lucrări de construcții de parcări

1.4.FINANTAREA: buget M.E.C.+ venituri proprii

1.5. VALOARE ESTIMATĂ : 51260,50 lei fără TVA,

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - prețul cel mai scăzut.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea comunicării de la autoritatea contractantă privind rezultatul selecției se impune obligativitatea publicării în SICAP de către ofertantul desemnat câștigător, de informații referitoare la oferta depusă. Nepublicarea în SICAP a informațiilor referitoare la oferta depusă, până la data limita indicată în comunicarea privind rezultatul selecției, atrage respingerea ofertei. Dacă există limitări tehnice în SICAP privind numărul maxim de caractere, reperul din SICAP/catalogul electronic va conține codul CPV, un rezumat al denumirii obiectivului/contractului și prețul total oferat, fără TVA. Ulterior, dacă ofertantul selectat câștigător și în SICAP nu transmite prin intermediul SICAP acceptarea achiziției directe sau refuză achiziția, oferta sa va fi respinsă.

1.7 CONDITII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;
- Declarație privind evitarea conflictului de interese (art.59 și 60 din Legea 98/2016)
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale și actuale la data limită de depunere a ofertelor.
- O listă a principalelor lucrări realizate în cursul ultimilor 5 ani, însoțită de certificari/recomandari de bună execuție pentru lucrări similare (min. 1 buc);
- Declarație privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă;
- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

1.8 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Termenul final de execuție menționat în caietul de sarcini este obligatoriu.
- Durata garanției de bună execuție 24 luni. Garanția de bună execuție 5 %. Se poate constitui prin toate modalitățile prevăzute de art. 40 din HG 395/2016. Garanția de bună execuție va fi reținută /restituită în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garanția de bună execuție RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiești.
- Decontarea lucrărilor se va face pe cantități real executate.
- Plata lucrărilor se va face în cont TREZORERIE în termen de max. 30 de zile de la recepția obiectivului și primirea facturii.

-Penalități: **0,01%** din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, atât pentru executant cât și pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

Obiectivul se va preda beneficiarului în perfectă stare de curățenie.

Prezentul caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor prevede condițiile tehnice ale lucrării și principalele obligații pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securității muncii, pentru realizarea unor lucrari de bună calitate.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Modernizare parcare corp D

2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1.1. MODERNIZARE PARCARE CORP D

Valoare estimată : **51260,50 lei** fără TVA

2.1.1.1 Descrierea principalelor lucrări din punct de vedere al finisajelor cerute:

- desfacere bordura prefabricata beton 20x25x50 cm
- sapatura pamant executata la o adancime de cca 35-40 cm
- incarcarea, transportul si imprastierea pamantului pe un teren situat in campus
- pregatirea platformei de pamant pentru asternerea stratului de balast
- asternere strat de balast de 15 cm grosime
- asternere strat de piatra sparta de 15 cm grosime
- curatire si amorsare cu amorsa bituminoasa
- asternere strat de legatura binder BAD 25 in grosime de 5 cm
- asternere strat de uzura asfalt BA16 in grosime de 3 cm
- marcaje rutiere ptr. delimitare locuri de parcare
- repararea trotuarului din jurul cladirii prin turnare beton B200 de 8 cm gros. pe latime de 100 cm si umplerea rostului cu bitum.
- amplasare stalpi din poliuretan/cauciuc cu h=45 cm, fixati cu suruburi direct pe asfalt, pentru delimitare parcare

2.1.1.2 Liste cantitati cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta **MODERNIZARE PARCARE CORP D**

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM
0	1	2	3	4
001	TSA01B1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*	16.000	M.C.

002	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3	1.300	100 MC.
003	TSC35A3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M	1.460	100 MC.
004	TRA01A01	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.	262.800	TONA
005	TSD02B1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30C	1.460	100 MC.
006	TSE06B1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV	3.650	100 MP.
007	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	54.750	M.C.
008	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	54.750	M.C.
009	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	233.267	TONA
010	DG04B1	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON	45.000	M
011	TRB05B23	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	5.400	TONA
012	DB01D1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECA	365.000	MP.
013	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	7.300	100 MP.
014	DB12B1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	42.890	TONA
014	2600019	BAD25 BETON ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLURA SI BITUM NEPARAFINOS	42.890	TONA
015	DB16F1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,0CM ASTERN MECANICA	365.000	MP.
015	2001801	MIXTURA ASFALTICA TIP BA16	27.375	TONA
016	TRA05A20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 20	70.265	TONA
017	DF17A1	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	10.000	MP.
018	DF18A1 [3]	PLANTARE STILPI DELIMITARE PARCARE	30.000	BUC.
018	4105000	STALPI ANTIPARCARE DIN CAUCIUC, H=45 CM, PRINDERE CU 3 DIBLURI	30.000	BUC.
019	CO01A1	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC	45.500	MP.
019	2100957	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	3.686	M.C.
020	TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	8.846	TONA
021	RPCE34A1	UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D	45.500	M

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.

2.1.1.3 Durata de executie : 15 zile calendaristice.

3. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII ȘI DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

La toate lucrările și operațiunile pe șantier se vor respecta prevederile din:

- Norme in vigoare de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanătății inclusiv modificarile aprobate.
- Norme de protecția muncii în activitatea de construcții montaj
- Prevederile regulamentelor privind protecția împotriva incendiilor la realizarea construcțiilor și instalațiilor.
- Cadrul legislativ nu are caracter limitativ și se va respecta orice alt tip de act normativ sau lege privind măsuri de tehnică a securității muncii.

Executantul raspunde si se obligă să asigure angajaților săi si să respecte normele generale de aparare împotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respectiv instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

4. ALTE CONDIȚII

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul poate vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa cum ar fi: posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de reparații, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități, etc., ce vor fi precizate în oferta sa și în contractul cu investitorul.

Executantul are obligația, fără plată suplimentară să curețe permanent locul sau de muncă, cât și să evacueze deșeurile, molozul și toate materialele de construcții nefolositoare .

Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice de calitate superioara, certificate din punct de vedere al securității muncii.

Oferta financiară și propunerea tehnică vor avea in vedere si aceste aspecte.

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Propunerea tehnica va conține minim urmatoarele documente:

- Descrierea lucrarilor
- Norme de tehnica a securității muncii la efectuarea lucrărilor
- Graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor - durata de executie,

5.2. Propunera finaciara va conține:

- Formularul de ofertă, anexa la formularul de ofertă
- Centralizatoare financiare pe categorii de lucrări,
- Liste de cantități

- valoarea consumurilor cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor privind utilajele;
- valoarea consumurilor privind transporturile

NOTĂ : Pentru evaluarea lucrărilor solicitate ofertanții pot vizita amplasamentul, înainte de data depunerii ofertelor, însoțiți de persoane competente din cadrul UPG, pentru identificarea cerințelor beneficiarului (se va întocmi un proces verbal de vizitare amplasament).

Copia procesului verbal se va prezenta în propunerea tehnica.

Vizitarea amplasamentului se va face înainte de data depunerii ofertelor.

Oferta de preț va include toate costurile necesare execuției (materiale, montaj, transport , evacuare deșeuri, închideri deviz).

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime și obligatorii.

SERVICIU TEHNIC
Ing. Cioca Nicoleta

