

Aprobat,
RECTOR

CAIET DE SARCINI

1. CONSIDERATII GENERALE

1.1. DENUMIREA CONTRACTULUI: Reabilitare ateliere de intretinere

1.2. BENEFICIAR: UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, B-dul. Bucuresti, nr.39 Ploiesti

1.3. COD CPV: . COD CPV: 45453100-8, lucrări de renovare

1.4. FINANTAREA: buget MEN

1.5. VALOARE ESTIMATA - 37815 lei fara TVA

1.6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - pretul cel mai scazut

1.7 CONDIȚII CONTRACT/COMANDA :

- Durata garantiei de buna executie 24 luni. Garantia de buna executie 5 % . Se poate constitui prin toate modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 41 si 42 din HG 395/2016. Cont UPG pentru garantia de buna executie RO28TREZ5215005XXX000088 deschis la Trezoreria Ploiesti.

-Decontarea lucrarilor se va face pe cantitati real executate.

-Plata lucrarilor in 30 de zile de la receptia obiectivului si primirea facturi, in cont de TREZORERIE.

-Penalitati: 0,01% din valoarea contractului /comenzii/ facturii pentru fiecare zi de întârziere pana îndeplinirea efectivă a obligațiilor, .atat pentru executant cat si pentru beneficiar.

-Nu se acceptă actualizarea prețului

Obiectivul se va preda beneficiarului in perfecta stare de curatenie

1.8 CONDITII PARTICIPARE

Se solicita ofertantului următoarele documente:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164,165,167 din Legea 98/2016;

- Certificat constatator emis de Oficiul RegistruluiComertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor-copie.

- O lista a lucrărilor realizate in cursul ultimilor 5 ani insotita de copii dupa contracte /procese verbal de receptie pentru cel mult doua lucrari similare.

- Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
- Valabilitatea ofertei - 60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Prezentul caiet de sarcini pentru executia lucrarilor prevede conditiile tehnice ale lucrarii si principalele obligatii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, pentru realizarea unor lucrari de buna calitate

2. NECESITATE ȘI OPORTUNITATE

Situatia existenta a atelierului de intretinere din cadrul Universitatii necesita renovari. Lucrarile se executa in vederea bunei desfasurari a activitatii personalului de intretinere.

3. EXECUTIA LUCRARILOR

Se vor executa lucrari de renovare la atelierul de intretinere respectiv in grupurile sanitare, vestiar, birou maistru, atelierul mecanic (doua sali), sala strung si holuri.

Se vor curata peretii si se vor pregati pentru punerea in opera a noilor finisaje. Se va executa reparatia peretilor, se va sparge un perete pentru montarea unei usi, se vor zugravi si vopsi peretii, se va renova grupul sanitar, se vor inlocui radiatoarele sparte, se va inlocui o fereastră din PVC, se vor monta doua usi din PVC cu panel.

Suprafata zugrăvita (culoare alb) trebuie să aibă ton si culoare uniformă, sa nu aibă pete, scurgeri, stropi, cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici de 1 m. Zugravelile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport. Zugravelile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia pe palma.

Pardoseala se va placa cu gresie de trafic, dale 33x33 cm, rost de 3 mm si chit de rost la culoarea gresiei sau apropiat (culoarea se va stabili de comun acord). Pentru execuția lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securității muncii.

Executantul raspunde si se obligă să asigure angajaților săi si să respecte normele generale de aparare impotriva incendiilor, reglementările în vigoare legate de securitatea și sănătatea în muncă, respectiv: instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecție, precum și orice alte norme de protecție prevăzute în legislația aplicabilă, și totodată să respecte toate reglementările interne ale achizitorului privind aceste aspecte.

4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Descrierea principalelor lucrari pentru realizarea cerintelor din punct de vedere al finisajelor cerute:

- in grupul sanitar mare se vor inlocui obiectele sanitare: vasele de closet, lavoarele , robinetii, oglinzile si se va monta un boiler cu capacitatea de 100 l;
- se vor spala peretii in toate incaperile, se vor repara si zugravi (culoare alb) , se va vopsi in ulei lamperia din holuri, vestiar si atelier (culoarea se va stabili de comun acord);

- se va inlocui usa vestiar cu usa PVC panel alb 2.05x1.0 mp;
- se va monta o usa noua din PVC panel alb 2.05x1.0mp(se va sparge peretele) din hol spre vestiar;
- se va inlocui o fereastră din vestiar cu o fereastră de aceleasi dimensiuni (1.25x1,80 mp) tot cu 3 ochiuri , din PVC, cu deschidere mediana oscilobatanta;
- se vor inlocui trei radiatoare
- se va scoate mocheta si se va placa pardoseala cu gresie in biroul maistrului

4.1.1 Lista cu cantitati de lucrari

Nr. crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	CANTITATE
1	RPCJ75 A1	Curatare zugraveli existente	mp	700
2	RPCT11A1	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment	mp	3
3	IZG35A	Taierea rosturilor in zidarie cu disc abraziv	m	4.2
4	RPCF10A#	Demolare zidarie cu mijloace manuale, < 1 mc la 1 punct de lucru	mc	0.75
5	RPCJ09A1	Reparatii la tencuieli interioare, driscuite, executate la pereti sau stalpi	mp	4
6	RPCJ28B1	Reparatii la tencuieli interioare, driscuite, executate la pereti sau stalpi	mp	3
7	RPCJ13B1	Reparatii la tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor de la usi	mp	6
8	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu paste de ipsos la pereti si stalpi	mp	85
9	CF13B1[1]	Amorsarea suprafetelor Rectificarea suprafetelor la elementele din beton monolit, b.c.a. sau prefabricate din beton la elemente din BCA, cu aracet CPMB	mp	630
10	RTR2C28A	Montare coltare metalice - holuri	buc	10
11	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior-PERETI	mp	485

12	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior-Tavane	mp	215
13	RPCR06B#	Vopsire in culori de ulei,la pereti,tavane,2 straturi,supraf > 50 mp	mp	135
14	RCSK40C%	Desfacerea pardoselilor : covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	mp	7
15	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	7
16	RPCK42A1	Plinte si socluri cu scafă din gresie ceramică, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime plinte de maximum 15 cm înălțime, orizontale la pereți	m	10.2
17	NL3	Montare usa 2.05x1.00 panel alb (2 buc) si fereastra din PVC, trei ochiuri, cu deschidere mediana oscilobatanta geam termopan - 1,25x1.80	mp	6,4
18	RPIXB02B	Montare, procurare radiator 2000x600x22 – 2 buc si 700x600x22 - 1 buc, inclusiv sistem fixare	buc	3
19	ID01A2	Robinet termostatați radiator	buc	2
20	ID16A1	Robinet retur radiator	buc	2
21	ID01A1	Robinet golire radiator	buc	2
22	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	3
23	SC16G1	Rezervor pentru spalare vas wc,semiinaltime	buc	3
24	SC18A5	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	3
25	SD12A1	Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	3
26	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	3
27	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	3
28	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi. 500x600mm	buc	3
29	SC30A1	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	3

31	SD07A1	Baterie amestecatoare de perete pentru lavoar,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli	buc	3
32	SD03XA01	Baterie amestecatoare pt. baie, dus flexibil, D = 1/2", dibluri metalice	buc	1
33	RPIA48A#	Demontare boilere,cu capacitatea < 500 l	buc	1
34	RPIA22A#	Montare recipient boiler, racordat la instalatie apa rece si calda,capacitate < 800 l	buc	1
35	FE03C3	Teava din cupru 18x1 mm	m	12
36	RPGA12D#	Montat dispozitive sustinere la conducte (bratari,console,piese sustinere),d = 1 inci	buc	12
37	CK35B#	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	24
38	CB47C1	Schelă metalică tubulară lucrări de finisaje la tavane și lucrări de monolitizări a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înălțimi până la 7 m inclusiv;	mp	400
39	MDTC5506001	Transport utilaj 1 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	1
40	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 20m	tona	4
41	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km.	tona	4
42	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	4
43	TRB05A29	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 90m	tona	4

4.1.2 Perioada de executie 20 zile

5. PREZENTAREA OFERTEI

Propunere tehnica

Va contine minim urmatoarele documente:

- Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor.
- Termen de garantie.


Propunere finaciara

Va contine:

- Formularul de oferta, anexa la formularul de oferta

- Liste cu cantitati de lucrari
- valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
- valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru;
- valoarea consumurilor totale privind utilajele;
- valoarea consumurilor totale privind transporturile

SERVICIU TEHNIC
Ing. PAUN LUMINITA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Paun Luminita', written over the printed name.