



UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN
PLOIEȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE



CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE AMENAJARE SALA IP 6 CORP I – COD CPV 45453000-7

Obiectul contractului :Lucrari de amenajare – Sala IP 6

Lucrări de reabilitare și igienizare constand in spalarea humei existente, gletuirea peretilor cu ipsos, reparatia tencuielilor in jurul tocurilor, zugrăveli cu vopsea lavabilă în culoarea albă.

Lucrari de desfacere a pardoselei din parchet, turnare sapa din beton, lucrări de montare a pardoselilor cu parchet de trafic intens, culoare stejar alb, grosime 10-12 mm.

Va fi revizuita instalația electrică și schimbate lămpile electrice, vor fi adaugate prize suplimentare pe pozițiile deja existente pentru echipamentele necesare bunei desfasurari a activitatii didactice, toate acestea fiind executate cu personal autorizat, vor fi inlocuite doua radiatoare cu lungimea de 2000 mm cu montarea robinetilor aferenti acestora, vor fi montate jaluzele verticale la ferestre.

Sala are înălțime de 4068 cm, lățime de 7418 cm, lungime de 9825 cm si mai jos se evidentiaza cantitatile de lucrari dupa cum urmeaza :



UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN
PLOIEȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE



Lista cantitatilor de lucrari

Nr.crt.	Simbol	Capitol lucrari	UM	CANTITATE
1	RPCR56A1	CURATARE HUMA SI SPALARE MANUALA A PERETILOR SI TAVANELOR	MP	247
2	RPCJ36B1	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS. DE 3MM GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI TAVANE.	MP	247
3	RPCR25A1	VOPSITORII LAVABILE LA PERETI SI TAVANE IN DOUA STRATURI,INCLUSIV AMORSARE	MP	247
4	RPCJ13B1	REP.TENC.INT.IN JURUL TOCURILOR INCLUS.COLTARE ALUM.(GRINZI,USI,FERESTRE)	MP	85
5	RPCT19A1	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL.DUSUM.FARA RECUPER.MATERIALELOR	MP	73
6	TG15A1	SAPA BETON SIMPLU B150, 9-15 CM GROS.PT.EGALIZARE PARDOSELI IN VEDEREA MONTARII PARCHETULUI	MP	73
7	CG02B1	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC INTENS	MP	73
8	CG05A1	PLINTE PVC MONTATE ORIZ.PERETI SUPRAF.>20MP INCLUSIV ACCESORII (IMBINARI COLTARE,CAPACE,ETC)	M	35
9	YC01RON	REVIZIE INST.EL. CIRCUITE PRIZE SI ILUMINAT	RON	



UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN
PLOIEȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE



10	RPEXE01B	APARATE ELECTRICE DE CONSTR.NORMALA SAU ETANSE, BIPOLARE SAU TRIP PESTE 25A (INTRERUP.COMUT.PRIZE)	BUC	5
11	EE12A1	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI 2*36W	BUC	8
12	IC31A1#	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE IN INSTAL.	M	18
13	IC34A1#	PIESE DE LEGATURA(FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU(MUFE,COTURI,TEURI)	BUC	16
14	ID01A2	ROBINETI DE SEPARATIE INSTALATIE TERMICA	BUC	2
15	RPIXB02B	RADIATOR TIP PANOU 2000*600*22 INCLUSIV SISTEMUL DE FIXARE RADIATOR	BUC	2
16	ID01A2	ROBINETI TERMOSTATATI RADIATOR	BUC	2
17	ID16A1	ROBINETI RETUR RADIATOR	BUC	2
18	ID01A1	ROBINETI DE GOLIRE RADIATOARE	BUC	2
19	YC01RON	PROCURARE SI MONTARE JALUZELE VERTICALE FERESTRE	RON	

Termen de executie lucrari – maxim 30 de zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor , garantia de buna executie – 5% din valoarea contractului, garantia lucrarii(material +manopera) – 12 luni.

Intocmit,

Ing.Mihai Sorin